





No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL ・ 寸法 MEASUR
	ス - パ - ジャンボバ - ナ -		MG - 1 2 J



種類	卓上用 (ジャンボ)	
ガス消費量	都市ガス	23.3 kW (20,000 kcal/h)
	LPガス	23.3 kW (1.67 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15 A
	LPガス	15 A
バ - ナ - 種類	独立混合管バ - ナ -	
製品重量	20.5 kg	

部番	品名	材質	備考
1	ゴトク	FC	クロムメッキ仕上
2	バ - ナ - 本体	FC	銀塗装
3	金 鉢	FC	黒塗装
4	火 口	SUM	クロムメッキ仕上
5	混合管	C3604	
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	内輪用ガスコック	YB5C	クロムメッキ仕上
8	外輪用ガスコック	YB5C	クロムメッキ仕上
9	ガス接続口		R 1 / 2

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メ - カ -  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE 1/5	日付 DATE . .	図番 DRAWING No. 01647	工事名 TITLE	備考 REMARKS
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD ス - パ - ジャンボバ - ナ -